

СОГЛАСОВАНО:

" " 2022 г.

Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 37-2022
(локальная смета)

Выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области Ленского района МО "Сафроновское" (на 2023 год второе полугодие)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 490,877 тыс. руб.

строительных работ 251,729 тыс. руб.

прочих 157,335 тыс. руб.

Средства на оплату труда 128,238 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 477,54 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2022 г.




№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			Мат		
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСНс01-05-023-02	Очистка территории, прилегающей к площадкам ТКО от снега и льда: НР (10484,18 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (11120,02 руб.) СП (5044,04 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (11120,02 руб.)	1000 м2		14,38758 14387,58/1000	1022,84	14716,19		14716,19	11120,02			
3	1. 010409	Трактора на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.час	2,85	41	358,89	14714,49		14714,49	11118,79			
2	ГЭСНс01-05-010-01	Распределение песка: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с. НР 118%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 63%*(0,8*0,9) от ФОТ	10000 м2		0,074488 744,88/10000	480000	35754,24		22346,4		13407,84		
3	1. 031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.час	52	3,87	3000	11610		11610				
3	2. 121342	Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.час	48	3,58	3000	10740		10740				
Н. 3	3. 408-0142	Песок для строительных работ природный: мелкий	м3	100	7,449	1800	13408,2				13408,2		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНс01-04-021-01	Подметание территорий от пыли и мусора трактором :усовершенствование покрытия НР (40901,78 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (43382,39 руб.) СП (19678,25 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (43382,39 руб.)	1000 м2		19,36688 19366,88/1000	3129,63	60611,17		60611,17	43382,39			
3	1. 010409	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.)	маш.час	8,26	159,97	378,89	60611,03		60611,03	43382,26			
4	01д-002-012	Подметание территорий от пыли и мусора вручную: усовершенствованные покрытия НР (63332,95 руб.): 142%*(0,85*0,94) от ФОТ (55820,61 руб.) СП (38181,3 руб.): 95%*(0,8*0,9) от ФОТ (55820,61 руб.)	100 м2		415,6412 41564,12/100	134,3	55820,61	55820,61				282,64	
3		Уборщик территории (разряд работы 1) (ср 1)	чел.час	0,68	282,64	197,5	55821,4	55821,4					
5	ГЭСН47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой НР (4492,9 руб.): 115%*(0,85*0,94) от ФОТ (4889,7 руб.) СП (3168,53 руб.): 90%*(0,8*0,9) от ФОТ (4889,7 руб.)	100 м2		42,229 4222,9/100	188,4	7955,94	4889,7	3066,24			23,23	
3		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,55	23,23	210,53	4890,61	4890,61					
3	1. 092402	Газонокосилки моторные	маш.час	0,45	19	161,36	3065,84		3065,84				
6	ГЭСНс01-04-001-01	Дезинфекция 128 контейнеров НР (12280,03 руб.): 118%*(0,85*0,94) от ФОТ (13024,79 руб.) СП (5908,04 руб.): 63%*(0,8*0,9) от ФОТ (13024,79 руб.)	100 шт.		17,92 1792/100	983,08	17616,79	13024,79	4592			171,67	
3		Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2)	чел.час	9,58	171,67	75,87	13024,6	13024,6					
3	1. 121342	Машины дорожные комбинированные, мощностью от 210 до 270 л.с.	маш.час	10,25	183,68	25	4592		4592				
7	прайс п.613	Дератизация 128 контейнеров	м2		1510,4	2,17	3277,57				3277,57		
8	прайс п.603	Дезинсекция 128 контейнеров	м2		1987,84	4,95	9839,81				9839,81		
Итого по разделу 1							409064,33					477,54	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							205592,32	73735,1	105332	54502,41	26525,22	477,54	
Накладные расходы							131491,84						
Сметная прибыль							71980,17						
ВСЕГО по смете							490877,2					477,54	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)