

СОГЛАСОВАНО:

" " 2023 года

Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18-2023

(локальная смета)

на демонтаж аварийного здания, расположенного по адресу: с. Яренск, ул. Маяковского, д. 25
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:


Сметная стоимость 1140,951 тыс.руб.
строительных работ 1140,951 тыс.руб.
Средства на оплату труда 271,669 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 415,98 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН46-06-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прсчих отапливаемых зданий	100 м3 строительного объема, включая подвал		26,82	16 731,74	448 745,27	128 241,98	320 503,29	138 462,81		415,98	0
Объем=2682/100													
	1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)		чел.-ч	15,51	415,98	308,29	128 242,47	128 242,47					
	91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.час	0,28	7,51	1 241,23	9 321,64		9 321,64	2 741,83			
	91.01.05-089 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3		маш.час	4,72	126,59	1 928,08	244 075,65		244 075,65	108 036,97			
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	1,05	28,16	1 244,80	35 053,57		35 053,57	12 016,44			
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	1,6	42,91	746,90	32 049,48		32 049,48	15 666,01			
2	ФССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		1610	115,28	185 600,80		185 600,80			0	0
3	ФССЦлг-03-21-02-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		1610	117,87	189 770,70		189 770,70			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2		1,768	9 929,84	17 555,96		17 555,96	5 163,83		0	0
Объем=1768/1000													
3	91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.час	8	14,14	1 241,23	17 550,99		17 550,99	5 162,37			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							841 672,73	128 241,98	713 430,75	143 626,64		415,98	
Накладные расходы							197 714,22						
Сметная прибыль							101 564,53						
ВСЕГО по смете							1 140 951,48					415,98	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]