

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

2023 года

Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21-2023

(локальная смета)

на демонтаж аварийного здания, расположенного по адресу: с. Яренск, ул. Пионерская, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:


Сметная стоимость	780,291 тыс.руб.
строительных работ	780,291 тыс.руб.
Средства на оплату труда	186,216 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	285,07 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН46-06-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий	100 м3 строительного объема, включая подвал		18,38	16 688,50	306 734,63	87 885,44	218 849,19	94 889,87		285,07	0
Объем=1838/100													
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)				чел.-ч	15,51	285,07	308,29	87 884,23	87 884,23				
91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)				маш.час	0,28	5,15	1 241,23	6 392,33	6 392,33	1 880,21			
91.01.05-089 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3				маш.час	4,72	86,75	1 918,92	166 466,31	166 466,31	74 035,92			
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.час	1,05	19,3	1 244,80	24 024,64	24 024,64	8 235,70			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.час	1,6	29,41	746,90	21 966,33	21 966,33	10 737,30			
2	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		1102	115,25	127 005,50		127 005,50			0	0
3	ФССЦпр-03-21-02-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза		1102	117,84	129 859,68		129 859,68			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2		1,178	9 929,84	11 697,35		11 697,35	3 440,61		0	0
Объем=1178/1000													
3	91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш час	8	9,42	1 241,23	11 692,39		11 692,39	3 439,15			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							575 297,16	87 885,44	487 411,72	98 330,48		285,07	
Накладные расходы							135 423,22						
Сметная прибыль							69 570,61						
ВСЕГО по смете							780 290,99					285,07	

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]