

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

2023 года

Администрация МО "Пенский муниципальный район"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-2023

(локальная смета)

на демонтаж аварийного здания, расположенного по адресу: с. Пронск, ул. Бр. Гикриовских, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 549,542 тыс.руб.
строительных работ 549,542 тыс.руб.
Средства на оплату труда 130,987 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 201,94 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе							
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/мМех	Мат.	всего			
												на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1.															
1	ГЭСН46-06-009-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий	100 м3 строительного объема, включая подвал		13,02	16 731,74	217 847,25	62 256,17	155 591,08	67 217,96		201,94	0		
Объем=1302/100															
1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3)															
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	чел.-ч	15,51	201,94	308,29	62 256,08	62 256,08							
			маш.час	0,28	3,65	1 241,23	4 530,49		4 530,49	1 332,58					
	91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.час	4,72	61,45	1 928,08	118 480,52		118 480,52	52 443,89					
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,05	13,67	1 244,80	17 016,42		17 016,42	5 833,26					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,6	20,83	746,90	15 557,93		15 557,93	7 604,82					
2	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		782	115,28	90 148,96		90 148,96			0	0		
3	ФССЦпр-03-21-02-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза		782	117,87	92 174,34		92 174,34			0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лнр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)	1000 м2		0,518	9 929,84	5 143,66		5 143,66	1 512,93		0	0
Объем=518/1000													
3	91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.час	8	4,14	1 241,23	5 138,69		5 138,69	1 511,47			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							405 314,21	62 256,17	343 058,04	68 730,89		201,94	
Накладные расходы							95 251,47						
Сметная прибыль							48 976,19					201,94	
ВСЕГО по смете							549 541,87						

Составил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: 
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]