

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

Администрация МО "Ленский муниципальный район"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-2023

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли здания муниципального архива Администрации МО "Ленский муниципальный район", расположенного по адресу: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 55

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 482,706 тыс.руб.

строительных работ 482,706 тыс.руб.


Средства на оплату труда 108,086 тыс.руб.


Сметная трудоемкость 335,27 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ГЭСН46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2		2,7	2 411,67	6 511,51	6 511,51				23,17	0
Объем=(330-60)/100													
1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)				чел.-ч	8,58	23,17	281,08	6 512,62	6 512,62				
2	ГЭСНр58-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки	100 м2		1,52	4 339,70	6 596,34	6 596,34				23,04	0
Объем=152/100													
1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)				чел.-ч	15,16	23,04	286,26	6 595,43	6 595,43				
Раздел 2. Устройство													
3	ГЭСН12-01-007-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство кровель из профнастила окрашенного: без настенных желобов с устройством обрешетки	100 м2		2,7	86 957,20	234 784,44	70 472,00	495 941	220 221	103 818,55	215,38	0
Объем=(330-60)/100													
1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)				чел.-ч	79,77	215,38	327,20	70 472,34	70 472,34				
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.час	0,08	0,22	1 244,80	273,86	273,86	93,88			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.час	0,13	0,35	646,90	226,42	226,42	127,78			
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные				т	0,006	0,0162	158 000,00	2 559,60	2 559,60				
3	прайс Саморез кровельный оцинкованный (цвет: шоколад)		шт	212,5925926	574	3,10	1 779,40	1 779,40					
3	08.3.05.05-0053 Профнастил МК-20, 6*1,15 толщина 0,45 мм (цвет: шоколад)		лист	15,1851852	41	3 190,00	130 790,00	130 790,00					
3	11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II		м3	0,85	2,295	12 500,00	28 687,50	28 687,50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ГЭСН10-01-044-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Обивка слуховых окон профнастилом окрашенным: по дереву (применительно)	100 м2		0,038	160 106,75	6 084,06	892,32	1 560,89	73,02	3 630,85	3,03	0
Объем=3,8/100													
	1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)		чел.-ч	79,79	3,03	294,30	891,73	891,73					
3	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	30,263	1,15	1 244,80	1 431,52		1 431,52	0,00			
3	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	5,263	0,2	646,90	129,38		129,38	73,02			
3	01.7.15.06-0146 Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм		т	0,026316	0,001	158 000,00	158,00				158,00		
3	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Профнастил МК-20, 6*1,15 толщина 0,45 мм (цвет: шоколад)		лист	26,31579	1	3 190,00	3 190,00				3 190,00		
Д	ФССЦ-12.1.02.14-0001 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350		м2	63	2,394	74,12	177,44				177,44		
Д	прайс Саморез кровельный оцинкованный (цвет: шоколад)		шт	894,736842	34	3,10	105,40				105,40		
5	ГЭСН12-01-038-04 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Устройство на скатной кровле: конька	100 м		0,4686	120 454,08	56 444,78	22 077,40	354,58	148,42	34 012,80	67,47	0
Объем=(16,18+7,67*4)/100													
	1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)		чел.-ч	143,99	67,47	327,20	22 076,18	22 076,18					
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,4	0,19	1 244,80	236,51		236,51	81,08			
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,4	0,19	646,90	122,91		122,91	69,37			
3	прайс Саморез кровельный оцинкованный (цвет: шоколад)		шт	614,596671	288	3,10	892,80				892,80		
3	ФССЦ-12.1.01.05-0029 Конек для кровли из профнастила окрашенного, ширина ската 200x200 мм, длина 2000 мм (цвет: шоколад)		шт	51,2163892	24	1 380,00	33 120,00				33 120,00		
6	ГЭСН12-01-032-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Монтаж снегозадержателя: трубчатого	100 м		0,6	52 514,33	31 508,60	1 077,55	31,05	17,53	30 400,00	3,18	0
Объем=(10+10+24+16)/100													
	1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8)		чел.-ч	5,3	3,18	338,85	1 077,54	1 077,54					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,08	0,05	646,90	32,35		32,35	18,25			
3,П,Н	ФССЦ-01.7.01.02-0001 Снегозадержатель трубчатый, длиной 3 м.		шт	33,3333333	20	1 520,00	30 400,00				30 400,00		
Раздел 3. Уборка и вывоз мусора													
7	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0	0
8	ФССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (с утилизацией)	1 т груза		1	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0	0
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							346 929,73	107 627,12	7 442,46	459,29	231 860,15	335,27	
Накладные расходы							92 187,94						
Сметная прибыль							43 587,92						
ВСЕГО по смете							482 705,59					335,27	

Составил:   
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:   
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]