

СОГЛАСОВАНО:

2022 г.

Администрация МО "Ленский муниципальный район"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 38-2022**  
(локальная смета)

на замену тротуара по ул. Пионерской от жилого дома № 2 до жилого дома № 30  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 901,551 тыс. руб.

Средства на оплату труда 217,478 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 806,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2022 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в-текущих (прогнозных) ценах, руб.					Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Подготовка площадки под тротуар													
1	ГЭСН27-03-008-01	Разборка покрытий и оснований тротуаров деревянных вручную (применительно) НР (118648,96 руб.): 142%*(0,85*0,94) от ФОТ (104575,23 руб.) СП (71529,46 руб.): 95%*(0,8*0,9) от ФОТ (104575,23 руб.)	100 м2 конструкций		4,163 (416,3*1)/100	25139,41	104655,36	104575,23	80,13			432,95	
3		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	104	432,95	241,54	104574,74	104574,74					
3	1. 331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.час	0,9	3,75	21,39	80,21		80,21				
2	ГЭСН01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 НР (8587,42 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (13434,63 руб.) СП (4352,82 руб.): 45%*(0,8*0,9) от ФОТ (13434,63 руб.)	1000 м2 спланированной площади		0,4163 (416,3*1)/1000	32271,51	13434,63	13434,63				51,2	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	123	51,2	262,37	13433,34	13433,34					
Итого по разделу 1 Подготовка площадки под тротуар							321208,65					484,15	
Раздел 2. Устройство тротуара													
3	ГЭСН27-07-004-01	Устройство деревянных тротуаров НР (67763,8 руб.): 142%*(0,85*0,94) от ФОТ (59725,89 руб.) СП (40852,51 руб.): 95%*(0,8*0,9) от ФОТ (59725,89 руб.)	100 м2 тротуара		4,163 (416,3*1)/100	89749,66	373627,83	59725,89	161,19		313740,75	235,96	


Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 2,6)	чел.час	56,68	235,96	253,12	59726,2	59726,2					
	1. 331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.час	1,81	7,54	21,39	161,28		161,28				
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0069	0,0287	189000	5424,3				5424,3		
3	3. 102-0032	Брус двухкантный хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 100 мм и более, II сорта	м3	1,4	5,828	12000	69936				69936		
3	4. 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 40 мм и более, II сорта	м3	4,09	17,03	14000	238420				238420		
Итого по разделу 2 Устройство тротуара							482244,14					235,96	
Раздел 3. Устройство моста через канаву у ж.д. № 14													
4	ГЭСН01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов НР (71,93 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ (112,53 руб.) СП (36,46 руб.): 45%*(0,8*0,9) от ФОТ (112,53 руб.)	100 м3 грунта		0,00168 ((0,2*0,2*0,7)*6)/100	66981,6	112,53	112,53				0,47	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	280	0,47	239,22	112,43	112,43					
5	ГЭСН30-06-001-01	Устройство деревянных опор НР (3153,09 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (3587,54 руб.) СП (2066,42 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (3587,54 руб.)	1 м3 лесоматериала в деле		0,726	15139,92	10991,58	3587,54	6,83		7397,21	13,02	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	17,93	13,02	275,6	3588,31	3588,31					
	1. 331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.час	0,44	0,32	21,39	6,84		6,84				
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0007	189000	132,3				132,3		
3	3. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	1	0,726	10000	7260				7260		
6	ГЭСН30-06-002-03	Устройство деревянных пролетных строений мостов НР (2370,22 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (2696,8 руб.) СП (1553,36 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (2696,8 руб.)	1 м3 лесоматериала в деле		0,57	18009,43	10265,38	2696,8	5,24		7563,34	9,44	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	16,57	9,44	285,53	2695,4	2695,4					
	1. 331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.час	0,43	0,25	21,39	5,35		5,35				
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0006	189000	113,4				113,4		
3	3. 102-0029	Брус двухкантный хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 100 мм и более, II сорта	м3	0,6	0,342	12000	4104				4104		
3	4. 102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 100 мм, толщиной 40 мм, II сорта	м3	0,42	0,2394	14000	3351,6				3351,6		
7	ГЭСН30-08-003-02	Установка деревянных перил на мостах НР (15900,34 руб.): 110%*(0,85*0,94) от ФОТ (18091,18 руб.) СП (10420,52 руб.): 80%*(0,8*0,9) от ФОТ (18091,18 руб.)	100 м перил		0,18 ((6+6)*(1,5*4))/100	117232,99	21101,94	18091,18	14,48		2996,28	63,36	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	352	63,36	285,53	18091,18	18091,18					
	1. 331601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.час	3,76	0,68	21,39	14,55		14,55				

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0,014	0,0025	189000	472,5				472,5		
3	102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1	0,18	14000	2520				2520		
Итого по разделу 3 Устройство моста через канаву у ж.д. № 14							78043,76					86,29	
Раздел 4. Доставка материалов													
8	ФССЦпг-03-01-02-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км: II класс груза НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 т груза		12	400	4800		4800				
Итого по разделу 4 Доставка материалов							4800						
Раздел 5. Уборка и вывозка мусора													
9	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	чел. час		18	180,8	3254,4	3254,4					
10	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. С утилизацией НР 0%*(0,85*0,94) от ФОТ СП 0%*(0,8*0,9) от ФОТ	маш. рейс		3	4000	12000	12000					
Итого по разделу 5 Уборка и вывозка мусора							15254,4						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							554243,65	217478,2	5067,87		331697,58	806,4	
Накладные расходы							216495,75						
Сметная прибыль							130811,55						
ВСЕГО по смете							901550,95					806,4	

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)