

СОГЛАСОВАНО:

" " 2021 г.

с. Яренск  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 47 - 2021**  
(локальная смета)

на чистку водоотводных канав на 1 м3  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 0,516 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,230 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1,21 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_ 3 квартал 2020



2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ГЭСН01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 НР (174,76 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ (230,24 руб.) СП (82,89 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ (230,24 руб.)	1000 м3		0,001 1/1000	258355,79	258,36	225,85	32,51	4,39		1,21	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	1205,1	1,21	187,41	226,77	226,77					
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.час	13,1	0,01	2100	21		21	2,83			
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,38		2100							
Итого по разделу 1							516,01					1,21	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							258,36	225,85	32,51	4,39		1,21	
Накладные расходы							174,76						
Сметная прибыль							82,89						
ВСЕГО по смете							516,01					1,21	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)