

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

2024 года

Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование стройки)

ПОКАЛЫНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 156-2024
(покальный смета)

Зимнее содержание 1 км дороги на 2024 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость 15,764 тыс.руб.
Строительных работ 13,137 тыс.руб.
Средства на оплату труда 0 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.										Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Раздел 1. 1 км. автомобильной дороги категории 43																		
1	ГЭСН01-05-006-01	Очистка дорог от снега средними автогрейдером; снег уплотненный до 300 мм	10000 м2		2,4	1 592,13	4 061,11		4 061,11			0	2,05					
Объем=24000/10000																		
Д		2 Затраты труда машинистов	чел.час	0,8541667	2,05	450,00	922,50								922,50			
		ФСЭМ-91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,8541667	2,05	1 981,03	4 061,11								4 061,11			
2	ГЭСН01-05-006-01	Очистка дорог от снега средними автогрейдером; снег свежавывающий до 300 мм	10000 м2		2,4	2 363,17	5 671,60		5 671,60			0	2,9					
Объем=24000/10000																		
Д		2 Затраты труда машинистов	чел.час	1,21	2,904	300,00	871,20								871,20			
		ФСЭМ-91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,21	2,904	1 953,03	5 671,60								5 671,60			
3	ГЭСН01-05-004-01	Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10000 м2		2,4	1 418,32	3 403,96		3 403,96			0	2,04					
Объем=24000/10000																		
3		2 Затраты труда машинистов	чел.час	0,85	2,04	300,00	612,00								612,00			
		010411 Тракторы на пневмоколовом ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)	маш.час	0,85	2,04	1 698,61	3 403,96								3 403,96			
Итого по смете:																		
Итого прямые затраты (справочно)																		
Строительные работы																		
НДС 20%																		
ВСЕГО по смете																		
														0	0			

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 157-2024
(локальная смета)

Зимнее содержание 1 км дороги 2025 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 16,522 тыс. руб.
строительных работ 13,768 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0 тыс. руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Раздел 1. 1 км. автомобильной дороги категории 4/3																
1	ГЭСНс01-05-006-01	Очистка дорог от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм	10000 м2		2,4	1 692,10	4 061,05		4 061,05				0	2,05		
Объем=24000/10000																
Д				2 Затраты труда машинистов		чел.час	0,8541667	2,05	450,00	922,50			922,50			
Д				ФЭСМ-91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.час	0,8541667	2,05	1 981,00	4 061,05			4 061,05	0,00		
2	ГЭСНс01-05-006-01	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег свежее вываливший до 300 мм	10000 м2		2,4	2 363,13	5 671,51		5 671,51				0	2,9		
Объем=24000/10000																
Д				2 Затраты труда машинистов		чел.час	1,21	2,904	450,00	1 306,80			1 306,80			
Д				ФЭСМ-91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.час	1,21	2,904	1 953,00	5 671,51			5 671,51	0,00		
3	ГЭСНс01-05-004-01	Очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10000 м2		2,4	1 681,57	4 035,77		4 035,77				0	2,04		
Объем=24000/10000																
3				2 Затраты труда машинистов		чел.час	0,85	2,04	450,00	918,00			918,00			
3				010411 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)		маш.час	0,85	2,04	1 978,32	4 035,77			4 035,77	0,00		
Итого по смете:																
Итого прямые затраты (справочно)																
Строительные работы																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																
													0	0		

Составил: [подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: [подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО:

2024 года


Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 158-2024
(локальная смета)

Землине содержание 1 км дороги по 53 категории 2024 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 11,913 тыс.руб.
строительных работ 9,928 тыс.руб.
Средства на оплату труда 0 тыс.руб.
Сметная трудоемкость чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.										Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Раздел 1. 1 км. автомобильной дороги категории 53																	
1	ГЭСН01-05-006-01	Очистка дороги от снега средними автогрейдерми; снег уплотненный до 300 мм	10000 м2		2,4	2 151,37	5 163,28		5 163,28				0	2,81			
Объем=24000/10000																	
Д	2 Затраты труда машинистов		чел.час	1,1695833	2,807	450,00	1 263,15			1 263,15							
Д	ФЭСМ-91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.час	1,1695833	2,807	1 839,43	5 163,28		5 163,28		0,00						
2	ГЭСН01-05-004-01	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10000 м2		2,4	1 985,09	4 764,22		4 764,22				0	2,81			
Объем=24000/10000																	
3	2 Затраты труда машинистов		чел.час	1,17	2,808	450,00	1 263,60			1 263,60							
3	010411 Тракторы на пневмокопном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)		маш.час	1,17	2,808	1 696,66	4 764,22		4 764,22		0,00						
Итого по смете:																	
Итого прямые затраты (справочно)																	
Строительные работы																	
НДС 20%																	
ВСЕГО по смете																	

Составил: [подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: [подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

2024 года

УТВЕРЖДАЮ: 

 "___" _____ 2024 года

(локальная смета),

Зимнее содержание 1 км дороги по 53 категории 2025 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	
Сметная стоимость строительных работ	12.509 тыс.руб.
Средства на оплату труда	10.424 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	0 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	4 кв. 2024 г.
	чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе							
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. 1 км. автомобильной дороги категории 53															
1	ГЭСН01-05-008-01	Очистка дороги от снега средними автогрейдером; снег уплотненный до 300 мм	10000 м2		2,4	2 268,33	5 443,99		5 443,99			0	2,8		
		Объем=24000/10000													
Д		2 Затраты труда машинистов	чел.час	1,169163	2,8059912	450,00	1 262,70			1 262,70					
Д		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,169163	2,8059912	1 940,13	5 443,99		5 443,99		0,00				
2	ГЭСН01-05-004-01	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10000 м2		2,4	2 075,06	4 980,18		4 980,18			0	2,8		
		Объем=24000/10000													
3		2 Затраты труда машинистов	чел.час	1,17	2,808	450,00	1 263,60			1 263,60					
3		010411 Тракторы на пневмоковесном ходу при работе на других видах строительства 158 кВт (215 л.с.)	маш.час	1,17	2,808	1 773,57	4 980,18		4 980,18		0,00				
Итого по смете:															
Итого прямые затраты (справочно)															
Строительные работы															
НДС 20%															
ВСЕГО по смете															
							12 509,00					0	0		

Составил: _____
[должность, подпись (цифровая, фактичная)]

Проектировщик: _____
[должность, подпись (цифровая, фактичная)]

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

Администрация МО "Ленский муниципальный район"
(наименование стройки)

ПОКАЛЫНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 160-2024
(покальная смета)

Ликвидация зимней скользкости песком 2024 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость: 2 701 тыс. руб.
Строительных работ: 2,251 тыс. руб.
Средств на оплату труда: 0 тыс. руб.
Сметная трудоемкость: _____ чел. час.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2024 года



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Раздел 1. Новый раздел															
1	ГЭСНс01-05-010-01	Распределение противогололедных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2		0,8		2 813,55		2 250,83		1 420,20		830,63	0	0,58
Объем=8000/10000															
Д	2 Затраты труда машинистов														
Д	ФЭСМ-91.06.05-056 Поручили однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т														
			чел. час	0,72	0,576		450,00		259,20		259,20				
			маш. час	0,08	0,064		1 497,52		95,84		95,84		0,00		
Д	ФЭСМ-91.13.01-035 Машин дорожные комбинированные, мощность от 210 до 270 л.с.														
			маш. час	0,64	0,512		2 586,65		1 324,36		1 324,36		0,00		
Д	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная														
			м3	1,25	1		830,63		830,63				830,63		
Итого по смете:															
Итого прямые затраты (справочно)															
Строительные работы															
НДС 20%															
ВСЕГО по смете															
									2 701,00					0	0

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

Администрация МО "Ленинский муниципальный район"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 161-2024
(локальная смета)

Ликвидация зимней скользящей песком 2025 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость 2,836 тыс.руб.
Строительных работ 2,363 тыс.руб.
Средства на оплату труда 0 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2024 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.							Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе								
								Осн.З/п	Эк.Маш	Зп/Мех	Мат.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Раздел 1. Новый раздел																
1	ГЭСН01-05-010-01	Распределение противотопочных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2		0,8	2 954,17	2 363,33		1 420,20		943,13		0	0,58		
		Объем=8000/10000														
2 Затраты труда машинистов																
Д	ФСМ-91,06-05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	чел.час	0,72	0,576	450,00	259,20				259,20					
			маш.час	0,08	0,064	1 497,52	95,84		95,84		0,00					
Д	ФСМ-91,13-01-036	Машины дорожные комбинированные, мощность от 210 до 270 л.с.	маш.час	0,64	0,512	2 586,65	1 324,36		1 324,36		0,00					
Д	ФСЦ-02,2,04-03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1,25	1	943,13	943,13					943,13				
Итого по смете:																
Итого прямые затраты (справочно)																
Строительные работы																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																
							2 836,00						0	0		

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДАЮ: _____
"16" декабря 2024 года
[подпись]